

 Rapid Quality Management	VG-Hausnorm Fertigungstoleranzen für das Stereolithographieverfahren (Wasseraufnahme < 1,0 % bei 23 °C / 50 % Luftfeuchte)	VG-HN-SL 121 Juni 2026 Seite 1 von 1
---	--	---

alle Maße in Millimeter

Nennmaß- bereich		Fertigungs-klasse						
		Extrem- fertigung „EX“	Sonder- fertigung „SO“	Präzisions- fertigung „PR“	Qualitäts- fertigung „QU“	Normale Fertigung „NOR“	Allgemeine Fertigung „ALL“	Low-cost- fertigung „LOW“
über	bis							
1	3			± 0,030	± 0,030	± 0,030	± 0,050	± 0,100
3	6			± 0,030	± 0,030	± 0,040	± 0,070	± 0,140
6	10			± 0,030	± 0,034	± 0,055	± 0,090	± 0,180
10	18			± 0,030	± 0,044	± 0,070	± 0,110	± 0,220
18	30			± 0,039	± 0,061	± 0,100	± 0,150	± 0,300
30	50			± 0,050	± 0,080	± 0,130	± 0,200	± 0,400
50	80			± 0,065	± 0,105	± 0,170	± 0,270	± 0,540
80	120			± 0,085	± 0,140	± 0,220	± 0,350	± 0,700
120	180			± 0,110	± 0,170	± 0,280	± 0,440	± 0,880
180	250			± 0,140	± 0,210	± 0,340	± 0,540	± 1,080
250	315				± 0,260	± 0,400	± 0,650	± 1,300
315	400				± 0,330	± 0,500	± 0,800	± 1,600
400	500				± 0,420	± 0,650	± 1,000	± 2,000

V.G. Kunststofftechnik GmbH

D - 09131 Chemnitz · Ludwig-Richter-Str. 38

Tel. 0371/ 4 71 61-0 · Fax 0371/ 4 71 61-61

info@vg-kunst.de · www.vg-kunst.de



Rapid Quality Management

VG-Hausnorm

**Fertigungstoleranzen für das Stereolithographieverfahren
(Wasseraufnahme > 1,0 % bei 23 °C / 50 % Luftfeuchte)**

VG-HN-SL 122

Juni 2026
Seite 1 von 1

alle Maße in Millimeter

Nennmaß- bereich		Fertigungs-klasse						
		Extrem- fertigung „EX“	Sonder- fertigung „SO“	Präzisions- fertigung „PR“	Qualitäts- fertigung „QU“	Normale Fertigung „NOR“	Allgemeine Fertigung „ALL“	Low-cost- fertigung „LOW“
über	bis							
1	3			± 0,035	± 0,035	± 0,050	± 0,070	± 0,140
3	6			± 0,035	± 0,040	± 0,070	± 0,100	± 0,200
6	10			± 0,037	± 0,055	± 0,090	± 0,150	± 0,300
10	18			± 0,045	± 0,070	± 0,110	± 0,200	± 0,400
18	30			± 0,062	± 0,110	± 0,150	± 0,250	± 0,500
30	50			± 0,080	± 0,130	± 0,200	± 0,300	± 0,600
50	80			± 0,115	± 0,170	± 0,270	± 0,400	± 0,800
80	120			± 0,140	± 0,220	± 0,350	± 0,550	± 1,100
120	180			± 0,170	± 0,280	± 0,440	± 0,700	± 1,400
180	250			± 0,121	± 0,340	± 0,540	± 0,900	± 1,800
250	315				± 0,400	± 0,650	± 1,050	± 2,100
315	400				± 0,500	± 0,800	± 1,250	± 2,500
400	500				± 0,650	± 1,000	± 1,500	± 3,000

V.G. Kunststofftechnik GmbH

D - 09131 Chemnitz · Ludwig-Richter-Str. 38
Tel. 0371/ 4 71 61-0 · Fax 0371/ 4 71 61-61
info@vg-kunst.de · www.vg-kunst.de

 Rapid Quality Management	<p style="text-align: center;">VG-Hausnorm</p> <p style="text-align: center;">Fertigungstoleranzen für Rapid Technologien Fertigungsklassen-Merkmale</p>	<p style="text-align: center;">VG-HN 020</p> <p style="text-align: center;">Juni 2026 Seite 1 von 3</p>
---	--	--

Fertigungsklasse	Fertigungsmerkmale	möglicher Fertigungs- und Kostenaufwand
Low-cost-Fertigung („LOW“)	<p>Genauigkeitsniveau: Die Fertigungstoleranzen sind verfahrens- und werkstoffabhängig $\geq$ISO-Toleranzgrad IT 13.</p> <p>Tolerierte Maßfertigung: <u>Es gibt keine tolerierten Maßforderungen.</u> Ist die Funktion und die Montage des Produktes nicht beeinträchtigt, sind die Maßforderungen erfüllt.</p> <p>Fertigungsniveau: Fertigungsanlage und Werkstoff genügen den Billigmarktanforderungen.</p> <p>Leistungsabnahme: Durch Sichtprüfung werden die Produkte mit Makel aussortiert.</p>	<p style="text-align: center;">„Niedrig“</p> <p>(ca. 50 % der normalen Fertigung)</p>
Allgemeine Fertigung („ALL“)	<p>Genauigkeitsniveau: Die Fertigungstoleranzen sind verfahrens- und werkstoffabhängig $\geq$ISO-Toleranzgrad IT 12.</p> <p>Tolerierte Maßfertigung: Es gibt keine direkt tolerierten Maßforderungen. <u>Es gelten die allgemeinen Toleranzen.</u> Das jeweilige Bezugssystem ist in der technischen Dokumentation oder auf der Produktzeichnung anzugeben.</p> <p>Fertigungsniveau: Fertigungsanlage und Werkstoff werden durch Sichtprüfung an den Bauteilen kontrolliert, bei sichtbaren Mängeln sind die Prozessparameter zu korrigieren.</p> <p>Leistungsabnahme: Einzelne, durch den Fertiger frei bestimmbare Maße werden stichprobenartig kontrolliert.</p>	<p style="text-align: center;">„Genügend“</p> <p>(ca. 75 % der normalen Fertigung)</p>
Normale Fertigung („NOR“)	<p>Genauigkeitsniveau: Die Fertigungstoleranzen sind verfahrens- und werkstoffabhängig $\geq$ISO-Toleranzgrad IT 11.</p> <p>Tolerierte Maßfertigung: <u>Die angegebenen Toleranzen sind mit dem gewählten Fertigungsverfahren und Werkstoff erfüllbar.</u></p> <p>Fertigungsniveau: Fertigungsanlage, Werkstoff und Prozessparameter werden in monatlichen Abständen stichprobenartig an Bauteilen oder bei den additiven Verfahren an Prüfkörpern kontrolliert. Bei Abweichung von den Nennwerten sind die Prozessparameter zu korrigieren.</p> <p>Leistungsabnahme: Es gelten die in der technischen Dokumentation oder Zeichnung übergebenen Informationen. Die Funktions- oder Maßprüfung erfolgt stichprobenartig.</p>	<p style="text-align: center;">„Mittel“</p> <p>(100 %)</p>

 Rapid Quality Management	<p style="text-align: center;">VG-Hausnorm</p> <p style="text-align: center;">Fertigungstoleranzen für Rapid Technologien</p> <p style="text-align: center;">Fertigungsklassen-Merkmale</p>	<p style="text-align: center;">VG-HN 020</p> <p style="text-align: center;">Juni 2026</p> <p style="text-align: center;">Seite 2 von 3</p>
---	--	---

Fertigungsklasse	Fertigungsmerkmale	möglicher Fertigungs- und Kostenaufwand
Qualitätsfertigung („QU“)	<p>Genauigkeitsniveau: Die Fertigungstoleranzen sind verfahrens- und werkstoffabhängig $\geq$ISO-Toleranzgrad IT 10.</p> <p>Tolerierte Maßfertigung: <u>Enge Toleranzen sind möglichst auf vier Maße zu begrenzen.</u> Für weitere Maße sind differenziert größere Toleranzen zu wählen.</p> <p>Fertigungsniveau: Fertigungsanlage, Werkstoff und Prozessparameter werden in wöchentlichen Abständen stichprobenartig an Bauteilen oder bei den additiven Verfahren an Prüfkörpern kontrolliert. Bei Abweichungen von den Nennwerten sind die Prozessparameter zu korrigieren.</p> <p>Leistungsabnahme: Es gelten die in der technischen Dokumentation und Zeichnungen angegebenen Methoden zur Funktionsprüfung und Ermittlung der Prüfmaße. Eine Übergabe des Prüfprotokolls ist zu vereinbaren.</p>	<p style="text-align: center;">„Hoch“</p> <p style="text-align: center;">(ca. 150 % der normalen Fertigung)</p>
Präzisionsfertigung („PR“)	<p>Genauigkeitsniveau: Die Fertigungstoleranzen sind verfahrens- und werkstoffabhängig $\geq$ISO-Toleranzgrad IT 9.</p> <p>Tolerierte Maßfertigung: <u>Sehr enge Toleranzen sind möglichst auf drei Maße zu begrenzen.</u> Für weitere Maße sind differenziert größere Toleranzen zu wählen.</p> <p>Fertigungsniveau: Fertigungsanlage, Werkstoff und Prozessparameter werden vor dem Auftragsstart bei großen Stückzahlen (>25) am konkreten Bauteil und bei geringen Stückzahlen an einem Prüfkörper kontrolliert. Bei Abweichungen von den Nennwerten sind die Prozessparameter zu korrigieren. Wird der Nennwert nicht erreicht, sind der Werkstoff und die Auswahl der Fertigungsanlage zu ändern.</p> <p>Leistungsabnahme: Es gelten die in der technischen Dokumentation und Zeichnungen angegebenen Methoden zur Funktionsprüfung und Ermittlung der Prüfmaße. Die Funktions- und/oder Maßprüfung erfolgt nach einem Prüfplan. Das Prüfprotokoll wird dem Abnehmer übergeben.</p>	<p style="text-align: center;">„Sehr hoch“</p> <p style="text-align: center;">(ca. 200 % der normalen Fertigung)</p>

 Rapid Quality Management	<p style="text-align: center;">VG-Hausnorm</p> <p style="text-align: center;">Fertigungstoleranzen für Rapid Technologien Fertigungsklassen-Merkmale</p>	<p style="text-align: center;">VG-HN 020</p> <p style="text-align: center;">Juni 2026 Seite 3 von 3</p>
---	--	--

Fertigungsklasse	Fertigungsmerkmale	möglicher Fertigungs- und Kostenaufwand
Sonderfertigung („SO“)	<p>Genauigkeitsniveau: Die Fertigungstoleranzen sind verfahrens- und werkstoffabhängig $\geq$ISO-Toleranzgrad IT 8.</p> <p>Tolerierte Maßfertigung: <u>Besonders enge Toleranzen sind möglichst auf zwei Maße zu begrenzen.</u> Für weitere Maße sind differenziert größere Toleranzen zu wählen.</p> <p>Fertigungsniveau: Fertigungsanlage, Werkstoff und Prozessparameter werden vor dem Auftragsstart am konkreten Bauteil kontrolliert. Bei Abweichung von den Nennwerten sind die Prozessparameter zu korrigieren, bis der Nennwert erreicht ist. Wird er nicht erreicht, sind die Produktgestaltung, der Werkstoff und die Auswahl der Fertigungsanlage zu ändern.</p> <p>Leistungsabnahme: Es gelten die in der technischen Dokumentation und Zeichnungen angegebenen Methoden zur Funktionsprüfung und Ermittlung der Prüfmaße. Die Funktions- und Bauteilprüfung erfolgt nach einem Prüfplan, den der Abnehmer erhält. Zur Sicherung der Bauteilqualität sind für die Lagerung und den Transport zum Abnehmer spezielle Anforderungen einzuhalten.</p>	<p>„Besonders hoch“ (ca. 300 % der normalen Fertigung)</p>
Extremfertigung („EX“)	<p>Genauigkeitsniveau: Die Fertigungstoleranzen sind verfahrens- und werkstoffabhängig $\geq$ISO-Toleranzgrad IT 7.</p> <p>Tolerierte Maßfertigung: <u>Extrem enge Toleranzen sind möglichst auf ein Maß zu begrenzen.</u> Für weitere Maße sind differenziert größere Toleranzen zu wählen.</p> <p>Fertigungsniveau: Fertigungsanlage, Werkstoff und Prozessparameter werden vor dem Auftragsstart am konkreten Bauteil kontrolliert. Bei Abweichung von den Nennwerten sind die Prozessparameter zu korrigieren, bis der Nennwert erreicht ist. Wird er nicht erreicht, sind die Produktgestaltung, der Werkstoff, die Auswahl der Fertigungsanlage und die klimatischen Bedingungen zu ändern.</p> <p>Leistungsabnahme: Es gelten die in der technischen Dokumentation und Zeichnungen angegebenen Methoden zur Funktionsprüfung und Ermittlung der Prüfmaße. Die Funktions- und Bauteilprüfung erfolgt nach einem Prüfplan, den der Abnehmer erhält. Zur Sicherung der Bauteilqualität sind für die Lagerung und den Transport zum Abnehmer spezielle Anforderungen einzuhalten.</p>	<p>„Extrem hoch“ (> 400 % der normalen Fertigung)</p>